

عدد	10	بالعدد توريد وتركيب باب من خشب كيس (ب2) (ضلفة) بمقاس ( 1.00* 2.20 ) م صافي فتحة الباب بعد التشطيب لزوم باب الغرف و المغسلة والمطبخ والسعر يشمل الحلق والريل والمصدات والدهان المقاوم والاكسسوارات والمقابض والاقفال والبرواز الخارجي بعرض 10 سم وكل مايلزم لانتهاء العمل طبقا لأصول الصناعة والمخططات وتعليمات المهندس المشرف. مع مراعاة الالتزام بقائمة المحتوى المحلي
عدد	4	بالعدد توريد وتركيب ابواب مصنعة من مادة Wpc الصديقة للبيئة والمقاومة للماء والتعفن والاشراق والخدش ودرجات الحرارة والحشرات (ب3) (ضلفة واحدة ) بمقاس 2.20×0.90م لزوم دورة المياه صافي فتحة الباب والسعر يشمل الحلق والرير وسلك وشبك الحماية والصدمات والدهان والاكسسوارات ويركب لجميع الابواب حلق ثانوى (sub-frames) اسفل الحلوq الرئيسية وتكون من المارين بلايود سمك 18 مم وبكامل عرض الجدار وتثبت قبل تركيب السيراميك ولا يسمح بتركيب الحلوq الرئيسية إلا بعد الانتهاء تمام من أعمال السيراميك . مع مراعاة الالتزام بقائمة المحتوى المحلي
عدد	10	بالعدد توريد وتركيب ابواب مصنعة من مادة Wpc الصديقة للبيئة والمقاومة للماء والتعفن والاشراق والخدش ودرجات الحرارة والحشرات (ضلفة واحدة ) بمقاس (2.10×0.80)م لزوم دورة المياه صافي فتحة الباب والسعر يشمل الحلق والرير وسلك وشبك الحماية والصدمات والدهان والاكسسوارات والمقابض والاقفال وكل مايلزم لانتهاء العمل طبقا لأصول الصناعة والمخططات وتعليمات المهندس المشرف ويركب لجميع الابواب حلق ثانوى (sub-frames) اسفل الحلوq الرئيسية وتكون من المارين بلايود سمك 18 مم وبكامل عرض الجدار وتثبت قبل تركيب السيراميك ولا يسمح بتركيب الحلوq الرئيسية إلا بعد الانتهاء تمام من أعمال السيراميك . مع مراعاة الالتزام بقائمة المحتوى المحلي
عدد	3	بالعدد توريد وتركيب باب من خشب كيس (ب1) (ضلفة) بمقاس ( 1.00* 2.20 ) م صافي فتحة الباب بعد التشطيب لزوم باب الحارس والسعر يشمل الحلق والريل والمصدات والدهان المقاوم والاكسسوارات والمقابض والاقفال والبرواز الخارجي بعرض 10 سم وكل مايلزم لانتهاء العمل طبقا لأصول الصناعة والمخططات وتعليمات المهندس المشرف. مع مراعاة الالتزام بقائمة المحتوى المحلي
عدد	4	بالعدد توريد وتركيب باب من خشب كيس (ب 4 ) ضلفة بمقاس ( 2.00* 2.20م ) صافي فتحة الباب بعد التشطيب لزوم الإدارة والسعر يشمل الحلق والريل والمصدات والدهان المقاوم والاكسسوارات والمقابض والاقفال والبرواز الخارجي بعرض 10 سم وكل مايلزم لانتهاء العمل طبقا لأصول الصناعة والمخططات وتعليمات المهندس المشرف. مع مراعاة الالتزام بقائمة المحتوى المحلي
عدد	6	بالعدد توريد وتركيب باب من خشب كيس (ب 5 ) ضلفة بمقاس ( 1.00م * 2.20م ) صافي فتحة الباب بعد التشطيب لزوم باب المكاتب والسعر يشمل الحلق والريل والمصدات والدهان المقاوم والاكسسوارات والمقابض والاقفال والبرواز الخارجي بعرض 10 سم وكل مايلزم لانتهاء العمل طبقا لأصول الصناعة والمخططات وتعليمات المهندس المشرف. مع مراعاة الالتزام بقائمة المحتوى المحلي
عدد	4	بالعدد توريد وتركيب ابواب مصنعة من مادة Wpc الصديقة للبيئة والمقاومة للماء والتعفن والاشراق والخدش ودرجات الحرارة والحشرات (ب 7) (ضلفة واحدة ) بمقاس 2.20×0.90م مع لوفر من تحت لزوم ابواب الغرف والسعر يشمل الحلق والرير والصدمات والدهان والاكسسوارات والمقابض والاقفال وكل مايلزم لانتهاء العمل طبقا لأصول الصناعة والمخططات وتعليمات المهندس المشرف ويركب لجميع الابواب حلق ثانوى (sub-frames) اسفل الحلوq الرئيسية وتكون من المارين بلايود سمك 18 مم وبكامل عرض الجدار . مع مراعاة الالتزام بقائمة المحتوى المحلي
عدد	16	بالعدد توريد وتركيب ابواب مصنعة من مادة Wpc الصديقة للبيئة والمقاومة للماء والتعفن والاشراق والخدش ودرجات الحرارة والحشرات (ب 8) (ضلفة واحدة ) بمقاس 2.20×0.70م لزوم دورة المياه مع لوفر من تحت والسعر يشمل الحلق والرير والصدمات والدهان والاكسسوارات والمقابض والاقفال وكل مايلزم لانتهاء العمل طبقا لأصول الصناعة والمخططات وتعليمات المهندس المشرف ويركب لجميع الابواب حلق ثانوى (sub-frames) اسفل الحلوq الرئيسية وتكون من المارين بلايود سمك 18 مم وبكامل عرض الجدار وتثبت قبل تركيب السيراميك ولا يسمح بتركيب الحلوq الرئيسية إلا بعد الانتهاء تمام من أعمال السيراميك . مع مراعاة الالتزام بقائمة المحتوى المحلي
م ط	100	بالمتر الطولي توريد وتركيب درابزين استنلس استنل يتم تشييته على الحائط بواسطة حوامل عبارة عن أعمدة دائرية قطر 3بوصة كل 90 سم مع عمل قاعدة من الاستنل استنل وكبسة استنل استنل 2 بوصة مع مسورة أفقية من الإستانلس إستنل مقاس 3بوصة تبعد عن الكويسته 15سم حسب أصول الصنعة وتعليمات المهندس المشرف .